

5	Установка прибора учета расхода (счетчика) воды без сварки	Слив воды из системы водоснабжения (по необходимости), обрезка труб, гибка труб, нарезка резьбы, установка счетчиков, наполнение системы водой с предварительным осмотром системы до наполнения и во время наполнения, проверка работоспособности, опломбирование	шт	1	1992,00
6	Установка прибора учета расхода (счетчика) воды в труднодоступном месте с применением в сварки	Слив воды из системы водоснабжения (по необходимости), обрезка труб, гибка труб, нарезка резьбы, установка счетчиков, наполнение системы водой с предварительным осмотром системы до наполнения и во время наполнения, проверка работоспособности, опломбирование	шт	1	3415,00
7	Смена прибора учета расхода (счетчика) воды или его элементов	Снятие прибора, очистка, прогонка резьбы, установка прокладок, установка нового прибора, проверка, контроль	шт	1	712,00
8	Чистка фильтра в системе водоснабжения	Снятие фильтра, разборка корпуса, прочистка, промывка, установка фильтрующего элемента, сборка, установка прибора, контроль	шт	1	570,00
9	Смена смесителя типа "Ёлочка"	Снятие смесителя и отсоединение от трубопровода, подготовка к установке новой арматуры, установка на место с подгонкой и закреплением, контроль	шт.	1	1281,00
10	Демонтаж смесителя типа "Ёлочка"	Снятие смесителя и отсоединение от трубопровода	шт	1	570,00
11	Установка смесителя типа "Елочка"	Подготовка к установке новой арматуры, установка на место с подгонкой и закреплением, контроль	шт.	1	712,00
12	Демонтаж смесителя кухни (на жесткой подводке)				593,00
13	Смена смесителя с гибким шлангом	Снятие смесителя с отсоединением от трубопровода, подготовка к установке, установка с подгонкой по месту и закреплением, контроль	шт.	1	1281,00
14	Демонтаж смесителя с гибким шлангом	Снятие смесителя и отсоединение от трубопровода	шт	1	570,00
15	Установка смесителя сгибким шлангом	Подготовка к установке новой арматуры, установка на место с подгонкой и закреплением, контроль	шт.	1	712,00
16	Ремонт смесителей (смена прокладок, головок (кранбукса), катрджей, кольцевых сальников)		шт.	1	285,00
17	Замена эксцентриков на смеситель.		шт	1	712,00

18	Смена умывальника (без смесителя)	Снятие сифона, канализационного выпуска, отсоединение крепежа, снятие прибора, устройство крепежа, установка прибора, укрепление прибора, установка сифона, присоединение к линии, проверка работоспособности	шт.	1	1566,00
19	Смена умывальника (со смесителем)	Отсоединение смесителя от трубопровода, снятие смесителя, снятие сифона, канализационного выпуска, отсоединение крепежа, снятие прибора, устройство крепежа, установка прибора, укрепление прибора, подсоединение смесителя, сифона, присоединение к линии, проверка работоспособности	шт.	1	2704,00
20	Смена умывальника на умывальник типа "Тюльпан" (без смесителя)	Снятие сифона, канализационного выпуска, отсоединение крепежа, снятие прибора, устройство крепежа, установка прибора, укрепление прибора, подсоединение сифона, присоединение к линии, проверка работоспособности	шт.	1	3131,00
21	Смена умывальника на умывальник типа "Тюльпан"(со смесителем)	Отсоединение смесителя от трубопровода, снятие смесителя, снятие сифона, канализационного выпуска, отсоединение крепежа, снятие прибора, устройство крепежа, установка прибора, укрепление прибора, подсоединение смесителя, сифона, присоединение к линии, проверка работоспособности	шт.	1	4269,00
22	Установка, перенос умывальника (без прокладки труб)	Устройство крепежа, установка прибора, укрепление прибора, подсоединение смесителя, сифона, присоединение к линии, проверка герметичности и работоспособности	шт.	1	3415,00
23	Смена кухонной мойки без шкафа	Отсоединение смесителя от трубопровода, снятие смесителя, снятие сифона, канализационного выпуска, отсоединение крепежа, снятие прибора, устройство крепежа, установка прибора, укрепление прибора, подсоединение смесителя, сифона, присоединение к линии, проверка работоспособности	шт.	1	3415,00
24	Демонтаж кухонной мойки без шкафа	Отсоединение смесителя от трубопровода, снятие смесителя, снятие сифона, канализационного выпуска, отсоединение крепежа, снятие прибора	шт.	1	1423,00
25	Установка кухонной мойки без шкафа	Устройство крепежа, установка прибора, укрепление прибора, подсоединение смесителя, сифона, присоединение к линии, проверка герметичности и работоспособности	шт.	1	1993,00

26	Смена кухонной мойки со шкафом	Отсоединение смесителя от трубопровода, снятие смесителя, снятие сифона, канализационного выпуска, снятие прибора, демонтаж шкафа, установка шкафа, установка прибора, подсоединение смесителя, сифона, присоединение к линии, проверка герметичности и работоспособности	шт.	1	3842,00
27	Смена гибких подводок резиновых, армированных, 500 мм	Снятие приборов, отсоединение подводки от прибора и линии, установка новой подводки, присоединение приборов, установка приборов с креплением и присоединением к линии, контроль	шт.	1	356,00
28	Смена выпусков к умывальникам и мойкам	Отсоединение прибора от трубопровода, установка, контроль	шт.	1	427,00
29	Смена сифона для умывальника, мойки	Отсоединение прибора от трубопровода, установка, контроль	шт.	1	427,00
30	Смена кухонной мойки на 2 отделения со шкафом	Отсоединение смесителя от трубопровода, снятие смесителя, снятие сифонов, канализационного выпуска, снятие прибора, демонтаж шкафа, установка шкафа, установка прибора, подсоединение смесителя, сифонов, присоединение к линии, проверка герметичности и работоспособности	шт.	1	4269,00
31	Смена ванны (без выноса)	Демонтаж и установка ванны, выравнивание и укрепление, подсоединение заземляющей шины, присоединение сифона и переливной трубы, подсоединение к выпуску канализационному, проверка наполнения и сброса воды, снятие и установка обратно умывальника со смесителем	шт	1	6830,00
32	Смена ванны (с выносом)	Демонтаж, вынос и установка ванны, выравнивание и укрепление, подсоединение заземляющей шины, присоединение сифона и переливной трубы, подсоединение к выпуску канализационному, проверка наполнения и сброса воды, снятие и установка обратно умывальника со смесителем	шт	1	7969,00
33	Демонтаж ванны (без выноса)	Отсоединение сифона, переливной трубы и выпуска канализационного, демонтаж примыкания, демонтаж ванны	шт.	1	1139,00
34	Установка ванны	Установка ванны с подсоединением сифона к выпуску канализационному и переливной трубы, проверка наполнения и сброса воды	шт.	1	5692,00

35	Вынос демонтированной ванны, внос ванны для монтажа	Доставка прибора из места демонтажа в установленное место для утилизации, или доставка к месту складирования к месту монтажа	шт.	1	1139,00
36	Смена сифона для ванны :	Отсоединение прибора от трубопровода, установка, проверка наполнения и сброса воды, контроль	шт.	1	1281,00
37	- место установки сифона на пластмассовых трубопроводах	Отсоединение прибора от трубопровода, установка, проверка наполнения и сброса воды, контроль	шт.	1	647,00
38	- место установки сифона на чугунных трубопроводах	Отсоединение прибора от трубопровода, установка, проверка наполнения и сброса воды, контроль	шт.	1	1281,00
39	Смена выпуска у ванны		шт.	1	432,00
40	Смена перелива у ванны		шт.	1	432,00
41	Устранение засора ванны без разборки сифона		шт.	1	378,00
42	Устранение засора ванны с разборкой сифона		шт.	1	755,00
43					
44	Смена унитаза	Отсоединение от трубопроводов, снятие арматуры, демонтаж, выравнивание площадки, установка нового прибора с укреплением и присоединением к сети, заделкой раструбов, контроль	шт	1	2846,00
45	Демонтаж унитаза (без выноса)	Отсоединение от трубопроводов, снятие арматуры, демонтаж	шт	1	854,00
46	Установка унитаза	Подготовка и выравнивание площадки, установка нового прибора с укреплением и присоединением к сети, заделкой раструбов, контроль	шт.		1993,00
47	Смена манжетов резиновых к унитазам	Снятие и установка манжета на прибор с креплением и присоединением к линии, контроль	шт.	1	427,00
48	Смена смывных труб с резиновыми манжетами	Отсоединение приборов, установка манжетов и прибора с креплением и присоединением к линии, контроль	шт.	1	498,00
49	Замена гофры унитаза без снятия унитаза	Отсоединение гофры, установка гофры, контроль	шт.	1	570,00
50	Замена гофры унитаза со снятием унитаза	Отсоединение приборов, отсоединение гофры, установка гофры и прибора с креплением и присоединением к линии, контроль	шт.	1	996,00
51	Смена смывных бачков	Отсоединение приборов, установка манжетов и прибора с креплением и присоединением к линии, контроль	шт.	1	854,00
52	Регулировка смывного бачка	Разборка, осмотр, подгибка штанги, проверка крепления арматуры, замена поплавка, замена прокладки	шт.	1	356,00

53	Смена запорного устройства смывного бачка	Отсоединение арматуры, установка арматуры, регулировка, контроль	шт.	1	641,00
54	Смена груши в смывном бачке.	Отсоединение арматуры, установка арматуры, регулировка, контроль	шт.	1	143,00
55	Ремонт смывного бачка со сменой устройств.		шт.	1	498,00
56	Устранение засора унитаза без снятия		шт.	1	854,00
57	Устранение засора унитаза со снятием		шт.	1	2562,00
58	Устранение засора канализационных труб		п/м	1	285,00
59	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб (с фасонными частями)	Снятие креплений, расчеканка раструбов и фасонных частей, разборка старых труб и фасонных частей, примерка, подгонка, прокладка новых труб с фасонными частями и заделкой раструба, закрепление труб, контроль	п.м	1	1139,00
60	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб d 50мм	Примерка, перерезка нового комплекта при необходимости, прокладка труб с фасонными частями и заделка раструбов. Крепление труб. Контроль.	п.м	1	498,00
61	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб d 50мм	Снятие средств креплений, разборка старых труб и фасонных частей, примерка, перерезка нового комплекта при необходимости, прокладка труб с фасонными частями и заделка раструбов. Крепление труб. Контроль.	п.м	1	854,00
62	Демонтаж внутренних трубопроводов из канализационных чугунных труб	Снятие креплений, расчеканка раструбов и фасонных частей, разборка старых труб и фасонных частей	п.м	1	712,00
63	Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, оцинкованных, диаметром до 25мм (без сварки)	Снятие креплений, разборка старых труб и фасонных частей, примерка, подгонка, прокладка новых труб с фасонными частями, закрепление, проверка, контроль	п.м	1	854,00
64	Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметром до 25мм (со сваркой)	Снятие креплений, разборка старых труб и фасонных частей, примерка, подгонка, прокладка новых труб с фасонными частями со сваркой, закрепление, проверка, контроль	п.м	1	1281,00
65	Дополнительная прокладка труб водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметром до 25мм	Примерка, подгонка, прокладка новых труб с фасонными частями со сваркой в необходимом случае, закрепление, проверка, контроль	п.м	1	2135,00

66	Демонтаж труб водоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметром до 25мм	Снятие креплений, разборка старых труб и фасонных частей	п.м	1	570,00
67	Устройство трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб , диаметром до 25 мм	Примерка, перерезка нового комплекта при необходимости, прокладка труб с фасонными частями. Крепление труб. Контроль	п.м	1	854,00
68	Смена внутренних трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых, диаметром до 25мм	Снятие средств креплений, разборка старых труб и фасонных частей, примерка, перерезка нового комплекта при необходимости, прокладка труб с фасонными частями. Крепление труб. Контроль	п.м	1	1708,00
69	Смена полотенцесушителя без сварочных работ (на резьбе)	Слив воды из системы водоснабжения, отсоединение прибора, прочистка(прогонка)резьбы, установка прибора, наполнение ситемы, проверка, контроль	прибор	1	2562,00
70	Смена полотенцесушителя без сварочных работ (на резьбе), домов не имеющих возможности слива отдельных стояков (согласно перечня)	Слив воды из системы отопления, отсоединение прибора, прочистка(прогонка)резьбы, установка прибора, наполнение ситемы, проверка, контроль	прибор	1	5123,00
71	Смена полотенцесушителя на полотенцесушитель на резбе, со сварочными работами	Слив воды из ситемы водоснабжения, обрезка труб, нарезка резьбы,монтаж трубы-заготовки, установка кранов, установка нового прибора, включение стояка водоснабжения, проверка, контроль. Длина монтируемых труб не превышает 3м.п. на один прибор.	прибор	1	6830,00
72	Смена полотенцесушителя на полотенцесушитель на резбе, со сварочными работами, домов не имеющих возможности слива отдельных стояков (согласно перечня)	Слив воды из ситемы водоснабжения, обрезка труб, нарезка резьбы,монтаж трубы-заготовки, установка нового прибора, включение стояка водоснабжения, проверка, контроль. Длина монтируемых труб не превышает 2м.п. на один прибор.	прибор	1	9250,00
73	Замена контрогаек и муфты на полотенцесушителе	Слив воды из системы водоснабжения, отсоединение прибора, прочистка(прогонка)резьбы, установка прибора, наполнение ситемы, проверка, контроль	шт.	1	1708,00
74	Ремонт полотенцесушителя после установки сторонними организациями (без применения сварки)	Слив воды из системы водоснабжения, отсоединение прибора, прочистка(прогонка)резьбы, установка прибора, наполнение ситемы, проверка, контроль	шт.	1	1708,00
75	Демонтаж радиаторов отопления, конвекторов	Отсоединение от трубопровода радиатора, снятие с кронштейна, установка заглушек или кранов. Слив и заполнение стояка отопления, контроль	шт.	1	3415,00

76	Ремонт радиатора отопления	Отсоединение от трубопровода радиатора, снятие с кронштейна, вывертывание пробок с очисткой от старых прокладок, добавление новых секций радиаторов. Ввертывание пробок, установка радиаторов, присоединение радиаторов к трубопроводу.Слив и заполнение стояка	шт	1	4269,00
77	Смена радиаторов отопления, конвекторов без сварки	Отсоединение от трубопровода радиатора или конвектора, снятие с кронштейна, установка нового радиатора, присоединение к трубопроводу.Слив и заполнение стояка отопления. Контроль.	шт.	1	2561,00
78	Смена радиаторов отопления, конвекторов со сваркой	Отсоединение от трубопровода радиатора или конвектора, снятие с кронштейна, установка кранов, монтаж трубы-заготовки, установка нового радиатора, присоединение к трубопроводу, слив и заполнение стояка отопления, контроль. Длина монтируемых труб не превышает 3м.п. на один прибор	шт.	1	8254,00
79	Установка дополнительно кранов на системе отопления (со сварными работами)	Отсоединение от трубопровода радиатора или конвектора, снятие с кронштейна и монтаж перемычки (при необходимости) установка крана, радиатора, присоединение к трубопроводу, слив и заполнение стояка отопления, контроль. Длина монтируемых труб не превышает 1м.п. на один прибор	шт.	1	2562,00
80	Установка дополнительно кранов на системе отопления (на резьбе)	Отсоединение от трубопровода радиатора или конвектора, снятие с кронштейна и монтаж перемычки (при необходимости) установка крана, радиатора, присоединение к трубопроводу, слив и заполнение стояка отопления, контроль	шт.	1	1708,00
81	Прочистка и промывка отопительных приборов (радиаторов), весом до 80кг, внутри здания	Отсоединение приборов от трубопровода, снятие приборов, прочистка, промывка, установка на место, присоединение к трубопроводу, выверка после установки	при-бор	1	3415,00
82	Замена пробок радиатора		прибор	1	
83	Установка водонагревателя	Прокладка линии, установка , укрепление прибора, подключение к к трубопроводу водоснабжения, проверка, контроль. Длина монтируемых труб не превышает 4м.п. на один прибор	шт.	1	5976,00

84	Подключение стиральной, посудомоечной машины	Установка прибора, Прокладка линии с установкой крана, подключение к к трубопроводу водоснабжения , подключение к линии канализации, проверка, контроль. Длина монтируемых труб не превышает 3м.п. на один прибор	шт.	1	5123,00
85	Ремонт трубопровода с применением сварки в случае нарушения целостности по вине жителя		час	1	4269,00
86	Ремонт трубопровода с применением сварки. При производстве работ, не учтенных прейскурантом.		час	1	1423,00
87	Установка фильтра для очистки воды		шт.	1	755,00
88	Установка душевых кабин (открытых)	Установка поддона с подсоединением сифона к выпуску канализационному ,сборка кабины ,герметизация стыков, проверка наполнения и сброса воды	шт.	1	6403,00
89	Установка душевых кабин (закрытых)	Сборка кабины ,установка с подсоединением к трубопроводу водоснабжения и канализации, герметизация стыков, проверка наполнения и сброса воды	шт.	1	12806,00
90	Пайка полипропиленовых труб	1 пайка	1 пайка		162,00
91	Обрезка, зачистка полипропиленовых труб	1 стык	1 стык		54,00
92	Установка хомута	1 хомут	1 хомут		216,00
93	Трубы ВГП стальные, диаметром до 40 мм.		п.м.	1	285,00
94	Нарезка резьбы d от 15 мм до 25 мм		ед.	1	108,00
95	Нарезка резьбы d от 32 мм до 50 мм		ед.	1	162,00
Электромонтажные работы					
96	Вызов на дом специалиста для диагностики неисправностей, оценки объема работ и консультации по перечню необходимого приобретения комплектующих, с целью последующего производства работ силами ЖКХ	Принятие заявки, выход специалиста на объект в согласованные с заявителем сроки, составление описи работ и перечня необходимых комплектующих			285,00

97	Смена выключателей одно, двухклавишных	Снятие выключателей с отсоединением от проводов, установка новых выключателей с подсоединением. Контроль работы	шт.	1	214,00
98	Смена выключателей трехклавишных, блоков выключатель-розетка и т.п.	Снятие выключателей с отсоединением от проводов, установка новых выключателей с подсоединением. Контроль работы	шт.	1	570,00
99	Смена розеток, патронов	Снятие розеток с отсоединением от проводов, установка новых с подсоединением. Контроль работы	шт.	1	214,00
100	Смена подрозетника	Демонтаж старого подрозетника, монтаж нового подрозетника с закреплением	шт.	1	498,00
101	Смена светильников с лампой накаливания	Снятие плафона, снятие светильника, установка нового, установка плафона, проверка работы	шт.	1	712,00
102	Смена светильников с люминисцентными лампами	Снятие рассеивателей, снятие светильника, установка нового, установка рассеивателя, проверка работы	шт.	1	641,00
103	Демонтаж электропроводки	Снятие электропроводки, отсоединение жил, свертывание провода в бухты	п.м	1	43,00
104	Демонтаж выключателей, розеток	Снятие приборов, отсоединение от сети, изоляция	шт.	1	71,00
105	Демонтаж патронов, подвесок	Снятие приборов, отсоединение от сети, изоляция	шт.	1	71,00
106	Демонтаж светильников с лампами накаливания	Снятие приборов, отсоединение от сети, изоляция	шт.	1	142,00
107	Демонтаж бра, плафонов	Снятие приборов, отсоединение от сети, изоляция	шт.	1	143,00
108	Демонтаж люстры	Снятие приборов, отсоединение от сети, изоляция	шт.	1	285,00
109	Демонтаж светильников с люминисцентными лампами	Снятие приборов, отсоединение от сети, изоляция	шт.	1	142,00
110	Установка и подключение розетки, выключателя для открытой проводки .		шт.	1	323,00
111	Замена лампы (Е14, Е 27)		шт.	1	86,00
112	Установка люстры с креплением к потолку.	Снятие приборов, отсоединение от сети, установка люстры, подсоединение к сети ,изоляция ,контроль. Без сверления отверстий.	шт.	1	1138,00
113	Установка люстры многорожковой в 2-3 свет	Снятие приборов, отсоединение от сети, установка люстры, подсоединение к сети ,изоляция ,контроль. Без сверления отверстий.	шт.	1	1138,00

114	Смена кухонной электроплиты	Отсоединение прибора, установка нового прибора, замена розетки(в случае необходимости),замена кабеля (в случае необходимости)	шт.	1	1138,00
115	Смена нагревательного элемента (конфорки) электроплиты	Отсоединение прибора, установка нового прибора, замена розетки(в случае необходимости),замена кабеля (в случае необходимости), проверка, контроль	шт.	1	854,00
116	Установка электрического звонка с прокладкой провода не более 5м.п.	Разметка, закрепление прибора, прокладка провода открытой проводки, подсоединение к линии, проверка, уборка мусора	шт.	1	1139,00
117	Замена электрического звонка	Поиск, устранение неисправности, смена кнопки, смена звонка (в случае необходимости)	шт.	1	570,00
118	Смена щитка для электросчетчика		шт.	1	2135,00
119	Установка счетчика в готовый щиток		шт.	1	854,00
120	Ремонт распаячной коробки	Вскрытие, поиск, устранение неисправности соединения, изоляция, контроль	шт.	1	498,00
121	Прокладка провода открытой проводки в кабель канале	Разметка, прокладка провода с закреплением, подсоединение к линии, проверка, контроль	п.м.	1	214,00
122	Прокладка провода в готовой штрабе	Разметка, прокладка провода с закреплением, подсоединение к линии, проверка, контроль	п.м.	1	143,00
123	Установка и подключение диммера на освещение		шт.	1	431,00
124	Установка точечного галогенового светильника		шт.	1	323,00
125	Установка и подключение трансформатора (блока питания) для галогеновых и светодиодных ламп.		шт.	1	486,00
126	Установка и подключение светильника настенного(бра)		шт.	1	647,00
127	Замена клеммной колодки "N"		шт.	1	162,00
128	Установка клеммной колодки "N"		шт.	1	270,00
129	Замена болтового зажима "орех"		шт.	1	270,00
130	Прокладка провода в гофре по бетону		п.м.	1	410,00

131	Прокладка провода в гофре по кирпичу		п.м.	1	302,00
132	Прокладка провода в гофре по пенобетону, гипсолиту		п.м.	1	270,00
133	Прокладка провода в гофре по ГКЛ		п.м.	1	248,00
134	Демонтаж гофры		п.м.	1	216,00
135	Прокладка провода в кабельном канале по кирпичу		п.м.	1	302,00
136	Прокладка провода в кабельном канале по бетону		п.м.	1	410,00
137	Прокладка провода в готовом кабельном канале канала		п.м.	1	108,00
138	- смена вышедших из строя УЗО		шт.	1	593,00
139	- установка и монтаж УЗО		шт.	1	863,00
140	Восстановление электропроводки	Поиск, устранение неисправности, ремонт, смена участка электроцепи (в случае необходимости), прокладка провода (в случае необходимости до 20 м.п.), изоляция, проверка, контроль			4269,00
141	Монтаж электроточки в кирпичных стенах	Разметка, прорезка отверстия, закрепление прибора, подсоединение к линии, проверка, контроль, уборка мусора	шт.	1	1139,00
142	Подключение стиральной, посудомоечной машин, СВЧ,	Установка автомата, открытая прокладка провода до 10 м с закреплением, установка розетки	шт.	1	2846,00
143	Замер сопротивления 1-фазной сети		эл.цеп.	1	356,00
144	Смена автомата однополюсного	Демонтаж автомата, монтаж динрейки, автомата, проверка, контроль	шт.	1	427,00
145	Смена автомата двухполюсного	Демонтаж автомата, монтаж динрейки, автомата, проверка, контроль	шт.	1	498,00
146	Смена автомата трёхполюсного	Демонтаж автомата, монтаж динрейки, автомата, проверка, контроль	шт.	1	570,00
147	Сверление отверстий в кирпичной стене толщиной в один кирпич диаметром до 20 мм		шт.	1	72,00
148	Сверление отверстий в кирпичной стене толщиной в полтора кирпича диаметром до 20 мм		шт.	1	114,00
149	Сверление отверстий в кирпичной стене толщиной в два кирпича диаметром до 20 мм.		шт.	1	143,00

150	Сверление отверстий в бетонных стенах и перекрытиях толщиной до 250мм. Диаметр до 20 мм.		шт.	1	72,00
151	Сверление отверстий электродрелью в деревянных конструкциях		шт.	1	72,00
152	Сверление отверстий электродрелью в металлических конструкциях толщиной до 5 мм.		шт.	1	72,00
153	Подключение электроэнергии в квартире после отключения за неуплату.		шт.	1	1423,00
		Перепланировка и переустройство			
152	Согласование перепланировок и переустройств, не требующих контроля соблюдения технологии производства строительных работ, скрытых работ и соответствия производимых работ техническим условиям утвержденного проекта.				3415,00
153	Согласование перепланировок и переустройств, требующих дополнительного контроля соблюдения технологии производства строительных работ, скрытых работ и соответствия производимых работ техническим условиям утвержденного проекта.				5407,00
		Домофонное оборудование			
154	Вызов персонала ремонтной службы на указанный в заявке адрес; Оценка состояния переговорного устройства абонента; Оценка состояния переговорной линии связи абонента;	Принятие заявки, выход специалиста на объект в согласованные с заявителем сроки, составление описи работ и перечня необходимых комплектующих			285,00


155	Подключение УКП заказчика к общей линии связи подъезда (без учета стоимости проводки)		шт.	1	569,00
156	Установка, подключение, тестирование нового УКП.		шт.	1	996,00
157	Ремонт неисправного УКП. Снятие неисправного УКП в ремонт и его обратная доставка абоненту.		шт.	1	570,00
158	Замена поврежденной линии связи от места установки УКП до распред. щита	Линия прокладывается в штатной закладной трубе от этажного щита до квартиры.	м.п.	1	114,00
159	Установка кода доступа		шт.	1	854,00
160	Ключ ТМ (заготовка)		шт.	1	142,00
161	Программирование ключа ТМ на один указанный адрес		шт.	1	143,00
162	Ремонтно-восстановительные работы:				
163	Сверление отверстий в кирпичной стене толщиной в один кирпич диаметром до 20 мм		шт.	1	72,00
164	Сверление отверстий в кирпичной стене толщиной в полтора кирпича диаметром до 20 мм		шт.	1	114,00
165	Сверление отверстий в кирпичной стене толщиной в два кирпича диаметром до 20 мм.		шт.	1	142,00
166	Сверление отверстий в бетонных стенах толщиной до 250мм.		шт.	1	72,00
167	Сверление отверстий электродрелью в деревянных конструкциях		шт.	1	72,00
168	Сверление отверстий электродрелью в металлических конструкциях толщиной до 5 мм.		шт.	1	72,00

169	Крепление кабеля связи внутри квартиры по бетонной стене с помощью монтажных скоб с учетом сверления отверстий и материалов		м.п.	1	641,00
170	Крепление кабеля связи внутри квартиры по кирпичной стене с помощью монтажных скоб с учетом сверления отверстий и материалов		м.п.	1	570,00
Вентиляция в МКД ,не находящихся в управлении МУП"УЭ".					
	Проверка вентканалов с составлением акта		канал	1	1000,00
	Чистка вентканала		канал	1	5000,00

ПРИМЕЧАНИЕ.

- 1 Стоимость платных услуг установлена без стоимости материалов, необходимых для выполнения работ.
- 2 * производится при предъявлении документов, подтверждающих допуск организации к выполнению данных работ и копии договора на выполнение работ между организацией и собственником квартиры.
- 3 дома не имеющие возможности слива отдельных стояков:
ул. Первая д.1,2,3,4,5,6,6а,10,10а,11,12,13,14,14а,15,16,17/1,19/1

Начальник УК МУП "УЭ"



Чечнев А.В.